

五、报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注 |
|----|-------------|--|----------|----------------------------|----------------|------|-----------|-----------|----------------|
| 一 | 设施部分 | | | | | | | | |
| 1 | 透水砖 | 1. 名称: 透水砖 2. 规格: 200*100*60mm 3. 15cm 厚 C20 混凝土 4. 15cm 厚碎石 | 筑旺预 制 | 澠池县筑 旺建材有 限公司 | m ² | 234 | 214.6 | 50216.4 | 含安装 |
| 2 | 混凝土道 牙 | 1. 名称: 混凝土道牙 2. 规格: 500*200*100mm 混凝土道牙 3. 含基层 | 筑旺预 制 | 澠池县筑 旺建材有 限公司 | m | 520 | 79 | 41080 | 含安装 |
| 3 | 不锈钢地 沟篦子 | 1. 名称: 不锈钢地沟篦子 2. 规格: 宽度 0.45 米 | 众源井 盖 | 澠池县众 源不锈钢 井盖分厂 | m | 80 | 128 | 10240 | 含安装 |
| 4 | 花岗岩石 材 | 1. 名称: 花岗岩石材 2. 规格: 5cm 厚 | 文龙石 材 | 三门峡文 龙石业有 限公司 | m ² | 450 | 209 | 94050 | 含安装 |
| 5 | 卵石步道 | 1. 名称: 卵石 2. 规格: 5cm 厚 3. 15cm 厚 C20 混凝土 | 浩秋卵 石 | 浩秋环保 科技 | m ² | 60 | 230 | 13800 | 含安装 |
| 6 | 乳胶漆 | 1. 名称: 乳胶漆 2. 规格: 中档 | 立邦 | 立邦涂料 (中国) 有限公司 | kg | 226 | 16 | 3616 | 含安装 |
| 7 | 防盗门 | 1. 名称: 钢质防盗门 2. 尺寸: 1*2.1m | 长城门 业 | 河南省长 城门业有 限公司 | 樘 | 1 | 1291 | 1291 | 含安装 |
| 8 | 风机 | 1. 名称: 风机 2. 规格: 风 量: 5000m ³ /h、电 压: 220V、重量: 9kg、转 速: 1400r/min、额定功 率: 250W、风叶直 径: 37cm | 德通 | 广东肇庆 德通有限 公司 | 台 | 2 | 1640 | 3280 | 含安 装、调 试 |
| 9 | 刚性阻燃 管 | 1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: De20mm | 君诚 | 天津君诚 管道实业 集团有限 公司 | m | 32.6 | 13 | 423.8 | 含安装 |
| 10 | 电线 | 1. 名称: 电线 2. 规格: BV-2.5mm ² | 华旗 | 华旗线缆 有限公司 | m | 42.6 | 3 | 127.8 | 含安装 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|--|------|----------------|---|------|------|-------|-------------|
| 11 | 电线 | 1. 名称: 电线 2. 规格: BV-4mm ² | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 55.2 | 5 | 276 | 含安装 |
| 12 | 吸顶灯 | 1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 22w | 欧普 | 欧普照明股份有限公司 | 套 | 1 | 73 | 73 | 含安装 |
| 13 | 开关 | 1. 名称: 开关 (单开) | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 | 套 | 1 | 26 | 26 | 含安装 |
| 14 | 五孔插座 | 1. 名称: 五孔插座 | 公牛 | 公牛集团股份有限公司 | 套 | 2 | 30 | 60 | 含安装 |
| 二 | 绿化苗木 | | | | | | | | |
| 1 | 八角金盘 | 1. 名称: 八角金盘 2. 规格: 冠幅 20-25cm, 高度 30-35cm, 大杯精品苗 | 绿禾花木 | 鄱陵县绿之林苗木基地 | 株 | 7000 | 3 | 21000 | |
| 2 | 洒金珊瑚 | 1. 名称: 洒金珊瑚 2. 规格: 冠幅 20-25cm, 高度 30-35cm, 大杯精品苗 | 绿禾花木 | 鄱陵县绿之林苗木基地 | 株 | 3500 | 3 | 10500 | |
| 三 | 设备及配件部分 | | | | | | | | |
| (一) | 主喷部分 | | | | | | | | |
| 1 | 钢管 | 1. 名称: 焊接钢管 2. 材质及规格: 直径 160mm 3. 连接形式: 焊接 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | m | 95 | 124 | 11780 | 含拆除、安装、调试费用 |
| 2 | 高压直射喷头 | 1. 名称: 高压直射喷头 2. 规格: DN80 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN80 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 高压导流器 | 1. 名称: 高压导流器 2. 规格: TH-DLQ, 不锈钢材质内螺纹 Dn100 压力 1.6 兆帕, 法兰连接 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 1 | 800 | 800 | 含安装、调试费用 |
| 4 | 高压稳流箱 | 1. 名称: 高压稳流箱 2. 规格: TH-WLX, 304 不锈钢材质, 耐压力 1.6 兆帕, 口径 Dn100. 容量 200 升 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 1 | 1530 | 1530 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|------|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 5 | 固定支架 | 1. 名称:固定支架 2. 规格: TG-ZJ, 双立柱 V 型鞍座、立柱: $\phi 140 \times 4.5\text{mm}$ 不锈钢管, 高 600mm; 鞍座: $\delta 10\text{mm}$ 不锈钢板, 包角 120° , 宽 200mm; 横梁: $100 \times 50 \times 3\text{mm}$ 方管, 连接两立柱; 底板: $350 \times 350 \times 12\text{mm}$ 钢板, $4 \times \phi 22$ 螺栓孔; 重量: 约 45kg/套 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 1 | 1300 | 1300 | 含安装、调试费用 |
| 6 | 水泵 | 1. 名称: 喷泉专用水泵 (不锈钢) 2. 规格: QSP40-10-7.5 | 龙都 | 徐州龙都泵业有限公司 | 台 | 2 | 14600 | 29200 | 含安装、调试费用 |
| 7 | 水下彩灯 | 1. 名称: 水下彩灯 2. 规格: DM512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水景 | 徐州龙都泵业有限公司 | 套 | 4 | 380 | 1520 | 含安装、调试费用 |
| (二) | 矩阵部分 | | | | | | | | |
| 1 | 可调直流喷头 | 1. 名称: 可调直流喷头 2. 规格: DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 单头丝、DN25 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 81 | 146.96 | 11903.76 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 电磁阀 | 1. 名称: 电磁阀 2. 规格: DN25 3. 材质: 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 81 | 800 | 64800 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 热镀锌钢管 | 1. 名称: 供水主管 2. 规格: DN80 3. 材质: 热镀锌 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | m | 220 | 50 | 11000 | 含安装、调试费用 |
| 4 | 管道支架 | 1. 名称: 管道支架 TG-ZJ 2. 规格: 热镀锌 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 套 | 1 | 950 | 950 | 含安装、调试费用 |
| 5 | 法兰 | 1. 名称: 法兰 2. 规格: DN80 3. 材质: 铸钢 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 副 | 36 | 88 | 3168 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|------|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| 6 | 水泵及变频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵, 配套 2.2kw 变频器 2. 规格:QSP40-12-2.2KW | 龙都 | 徐州龙都泵业有限公司 | 台 | 18 | 6990 | 125820 | 含安装、调试费用 |
| 7 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水景 | 徐州龙都泵业有限公司 | 套 | 81 | 400 | 32400 | 含安装、调试费用 |
| 8 | 电磁阀模块 | 1. 名称:电磁阀模块 2. 规格:一拖四、BT-4 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 42 | 588 | 24696 | 含安装、调试费用 |
| (三) | 直喷部分 | | | | | | | | |
| 1 | 可调直流喷头 | 1. 名称:可调直流喷头 2. 规格:DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 单头丝、DN25 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 108 | 146.96 | 15871.68 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 108 | 79 | 8532 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 水泵及变频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵(不锈钢), 配套 4kw 变频器 2. 规格:QSP65-10-3KW | 龙都 | 徐州龙都泵业有限公司 | 台 | 6 | 12800 | 76800 | 含安装、调试费用 |
| 4 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水景 | 徐州龙都泵业有限公司 | 套 | 108 | 390 | 42120 | 含安装、调试费用 |
| (四) | 外喷部分 | | | | | | | | |
| 1 | 可调直流喷头 | 1. 名称:可调直流喷头 2. 规格:DN40 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN40 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 6 | 188.95 | 1133.7 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 可调直流喷头 | 1. 名称:可调直流喷头 2. 规格:DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 180 | 130 | 23400 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN40 3. 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 6 | 150 | 900 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|----------|----------------------------|---|-----|------|-------|------------------|
| 4 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰 液压机械 有限公司 | 套 | 180 | 79 | 14220 | 含安 装、调 试费用 |
| 5 | 水泵及变 频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵, 配套 4kw 变频器 2. 规格:QSP65-13-4KW | 龙都 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 台 | 6 | 7888 | 47328 | 含安 装、调 试费用 |
| 6 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规 格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水 景 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 套 | 96 | 399 | 38304 | 含安 装、调 试费用 |
| (五) | 三层水部 分 | | | | | | | | |
| 1 | 三层水喷 头 | 1. 名称:三层水喷头 2. 规格:DN40 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN40 双头丝 | 西湖喷 泉 | 杭州西湖 喷泉设备 成套有限 公司 | 套 | 12 | 300 | 3600 | 含安 装、调 试费用 |
| 2 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN40 3. 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰 液压机械 有限公司 | 套 | 12 | 150 | 1800 | 含安 装、调 试费用 |
| 3 | 水泵及变 频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵, 配套 4kw 变频器 2. 规格:QSP65-13-4KW | 龙都 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 台 | 2 | 7655 | 15310 | 含安 装、调 试费用 |
| 4 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规 格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水 景 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 套 | 24 | 420 | 10080 | 含安 装、调 试费用 |
| (六) | 内喷部分 | | | | | | | | |
| 1 | 可调直流 喷头 | 1. 名称:可调直流喷头 2. 规格:DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 双头丝 | 西湖喷 泉 | 杭州西湖 喷泉设备 成套有限 公司 | 套 | 128 | 130 | 16640 | 含安 装、调 试费用 |
| 2 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 材质: 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰 液压机械 有限公司 | 套 | 128 | 80 | 10240 | 含安 装、调 试费用 |
| 3 | 水泵及变 频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵, 配套 4kw 变频器 2. 规格:QSP65-13-4KW | 龙都 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 台 | 4 | 7800 | 31200 | 含安 装、调 试费用 |
| 4 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规 格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水 景 | 徐州龙都 泵业有限 公司 | 套 | 128 | 420 | 53760 | 含安 装、调 试费用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|--|------|----------------|---|-----|--------|----------|----------|
| (七) | 涌泉部分 | | | | | | | | |
| 1 | 涌泉喷头 | 1. 名称:涌泉喷头 2. 规格:DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 双头丝, 配套 DN25 单头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 32 | 128.95 | 4126.4 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 材质: 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 32 | 78 | 2496 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 热镀锌钢管 | 1. 名称:供水主管 2. 规格:DN80 3. 材质: 热镀锌 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | m | 185 | 50 | 9250 | 含安装、调试费用 |
| 4 | 法兰 | 1. 名称:法兰 2. 规格:DN80 3. 材质: 铸钢 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 副 | 30 | 91 | 2730 | 含安装、调试费用 |
| 5 | 管道支架 | 1. 名称:管道支架, 涌泉处 2. 规格:配套, 热镀锌, TG-ZJ | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 套 | 10 | 420 | 4200 | 含安装、调试费用 |
| 6 | 水泵 | 1. 名称:喷泉专用水泵 2. 规格:QSP100-9-4KW | 龙都 | 徐州龙都泵业有限公司 | 台 | 2 | 4388 | 8776 | 含安装、调试费用 |
| 7 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 龙都水景 | 徐州龙都泵业有限公司 | 套 | 32 | 422 | 13504 | 含安装、调试费用 |
| (八) | 内喷部分 | | | | | | | | |
| 1 | 可调直流喷头 | 1. 名称:可调直流喷头 2. 规格:DN25 3. 光影水秀/不锈钢 4. 配套 DN25 双头丝 | 西湖喷泉 | 杭州西湖喷泉设备成套有限公司 | 套 | 165 | 131.85 | 21755.25 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 球阀 | 1. 名称:球阀 2. 规格:DN25 3. 不锈钢 | 百杰 | 浙江百杰液压机械有限公司 | 套 | 165 | 70 | 11550 | 含安装、调试费用 |
| 3 | 水泵及变频器 | 1. 名称:喷泉专用水泵, 配套 2.2kw 变频器 2. 规格:QSP65-7-2.2KW | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 台 | 5 | 8088 | 40440 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|----------------|---|-----|-------|-------|----------|
| 4 | 水下彩灯 | 1. 名称:水下彩灯 2. 规格:DMX512-24V/18W 3. 光影水秀/不锈钢 | 君诚 | 天津君诚管道实业集团有限公司 | 套 | 165 | 430 | 70950 | 含安装、调试费用 |
| (九) | 电气部分 | | | | | | | | |
| 1 | 电气控制柜 | 1. 名称:电源开关电柜 2. 规格: 户外防雨配电柜柜体 2200×800×600mm, 双层门、IP54、冷轧钢喷塑共 1 台, 总进线隔离开关三相四线 100A 共 1 只, 总塑壳断路器 3P+N 125A 共 1 只, 三相浪涌保护器(防雷) 40KA 三相四线共 1 套, 相序缺相综合保护器 380V 数显款共 1 只, 主泵回路断路器 3P 80A 共 1 只, 主泵交流接触器 380V 适配 80A 回路共 1 只, 主泵热过载继电器电流可调款共 1 只, 副泵分路断路器 3P 32A 共 6 只, 副泵交流 380V 适配 32A 回接触器路共 6 只, 副泵热过载继电器电流可调款共 6 只, 变频器专用进线空开 3P 63A 共 1 只, 水下灯漏电断路器 2P 32A 漏电保护共 1 只, 控制回路分路空开 2P 16A 共 1 只, 三相控制变压器 380V 变 220V/24V 150VA 共 1 台, 24V 直流开关电源 10A 稳压款共 1 台, 小型中间继电器 24V 直流共 10 只, 二次回路熔断器套装慢熔保险+底座共 1 台, 数显三相电压表嵌入式 380V 量程共 1 台, 数显三相电流表配套互感器 | 台自达 | 徐州台自达电气科技有限公司 | 台 | 3 | 22888 | 68664 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-----|---------------|---|---|-------|-------|----------|
| | | 0-100A 共 3 块, 指示灯+启停按钮套装电源/运行/故障+启停按键共 1 套, 紧急停止按钮蘑菇头自锁急停共 1 只, 柜内铜母线排三相紫铜排+零地排共 1 套, 柜内接线辅材全套国标铜线、端子、线号管、线槽、接地套件 1 批 | | | | | | | |
| 2 | 电气控制柜 | 1. 名称: 动力柜 2. 规格: 国标、800*600*2200, 总进线回路(塑壳断路器(总开关) NM1-125/3300 3P 100A 共 1 台, 三相限流保护器 4E 40KA 580V 共 1 台, 电流互感器 BH-0.66 150/5A 0.5 级共 3 台, 三相电压表 42L6 0~450V 共 1 块, 电压转换开关 LW5-16 YH3/3 共 1 个); 水泵主回路(分路小型断路器 DZ47-63 3P 63A D 型共 2 个, 交流接触器 CJX2-6511 AC380V 共 2 个, 热过载继电器 NR2-63 适配 65A 共 2 个); 灯光亮化回路(照明分路断路器 DZ47-63 2P 32A 共 2 个, 灯光交流接触器 CJX2-2511 AC380V 共 2 台); 操作指示元件(电源指示灯(红) AD16-22 AC380V 共 1 个, 运行指示灯(绿) AD16-22 AC380V 共 2 个, 故障指示灯(黄) AD16-22 AC380V 共 2 个, 启动按钮(绿) 共 2 个, 停止按钮(红) LA38-11BN 自复位共 2 个, 急停自锁按钮 | 台自达 | 徐州台自达电气科技有限公司 | 台 | 2 | 18880 | 37760 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|---|-----|---------------|---|---|-------|-------|----------|
| | | LA38-11ZS 红色共 1 个);控制二次元件(中间继电器 HH52P AC220V 带底座共 4 个,控制回路 DZ47-63 共 1 个,空开 1P 16A 共 1 个);柜体结构件(户外防雨动力柜 2200*800*600mm 冷轧钢共 1 个,三相主铜排 TMY 30*3 国标紫铜共 1 套,零线排 + 接地排 10*3 铜排 带绝缘座共 1 套,母线夹、绝缘子配套铜排规格共 1 套);线缆辅材(主进线铜线 BV 16mm ² 国标铜芯共 15 米,水泵出线铜线 BV 10mm ² 国标铜芯共 20 米,控制线缆 BV 2.5mm ² 国标铜芯共 40 米,全套安装辅材铜鼻子、线槽、扎带、螺丝、绝缘胶带 1 套) | | | | | | | |
| 3 | 电气控制柜 | 1. 名称:变频柜 2. 规格: 国标、800*600*2200, 总进线防雷回路(塑壳总断路器 NM1-125/3300 3P 100A 共 1 台,三相浪涌保护器 4P 40KA 380V 户外专用共 1 只,电流互感器 BH-0.66 150/5A 0.5 级共 3 只,三相电压电流表 42L6 数显/指针 0~450V 共 1 块,电压转换开关 LW5-16 YH3/3 共 1 个);水泵变频主回路(变频输入断路器 NM1-63/3300 3P 63A 共 1 台,交流输入接触器 CJX2-6511 AC380V 共 1 台,变频器输入电抗器适配 37KW 变频器专用共 1 台,水 | 台自达 | 徐州台自达电气科技有限公司 | 台 | 2 | 18880 | 37760 | 含安装、调试费用 |

泵专用变频器 37KW
 380V 三相重载型共 1
 台, 变频器输出电抗器
 适配 37KW 变频器专用
 共 1 台, 热过载继电器
 NR2-63 适配 63A 共 1
 台); 灯光亮化回路(灯
 光分路断路器 DZ47-63
 2P 32A 共 2 个, 灯光交
 流接触器 CJX2-2511
 AC380V 共 2 台, 灯光回
 路浪涌保护器 2P 20KA
 220V 共 1 只), 操作指
 示安全元件(电源指示
 灯(红) AD16-22 AC380V
 共 1 只, 运行指示灯
 (绿) AD16-22 AC380V
 共 2 只, 故障报警灯
 (黄) AD16-22 AC380V
 共 2 只, 变频启动按钮
 LA38-11BN 绿色自复位
 共 1 只, 停止复位按钮
 LA38-11BN 红色自复位
 共 1 只, 急停自锁按钮
 LA38-11ZS 红色急停共
 1 只, 手动/自动转换开
 关 LW26-20 两档转换
 共 1 只); 变频控制二
 次回路(中间继电器
 HH52P AC220V 带底座
 共 6 只, 二次回路断路
 器 DZ47-63 1P 16A 共 1
 个, 开关电源 24V 5A 直
 流开关电源共 1 台);
 柜体结构辅材(户外防
 雨变频柜
 2200*800*600mm 加厚
 冷轧钢共 1 台, 国标紫
 铜主铜排 TMY 30*3 国
 标共 1 套, 零线排+接地
 排 10*3 铜排 带绝缘
 座共 2 套, 母线夹、绝
 缘子配套铜排规格共 1
 套); 线缆安装辅材(主

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|---------------|---------------|---|----|-------|-------|----------|
| | | 进线国标铜线 BV 16mm ² 国标铜芯 15 米,水泵变频出线 BV 10mm ² 国标铜芯 20 米,灯光回路线缆 BV 4mm ² 国标铜芯 30 米,控制弱电线缆 BV 2.5mm ² 国标铜芯 50 米,全套安装辅材铜鼻子、PVC 线槽、扎带、固定螺丝、绝缘胶带、冷压端子 1 批) | | | | | | | |
| 4 | 光纤放大器 | 1. 名称:光纤放大器 2. 规格: 国标, 一进八出 | 海硕 Hioso | 深圳市海硕科技有限公司 | 台 | 10 | 1200 | 12000 | 含安装、调试费用 |
| 5 | 光纤收发器 | 1. 名称:光纤收发器 2. 规格: 国标, 单通道 | 海硕 Hioso | 深圳市海硕科技有限公司 | 台 | 10 | 4213 | 42130 | 含安装、调试费用 |
| 6 | 彩灯变压器 | 1. 名称:彩灯变压器 2. 规格: 3000W | 全锦照明 | 中山市全锦照明电器有限公司 | 台 | 12 | 3320 | 39840 | 含安装、调试费用 |
| 7 | 控制电脑 | 1. 名称:控制电脑 2. 规格: 工控高配 | 海为 | 厦门海为科技有限公司 | 台 | 1 | 7630 | 7630 | 含安装、调试费用 |
| 8 | 喷泉软件系统 | 1. 名称:喷泉软件系统 2. 规格: 配套 | 水云间 喷泉控制系统 | 西安水云间环境工程有限公司 | 套 | 1 | 31830 | 31830 | 含安装、调试费用 |
| 9 | 喷泉控制编程 | 1. 名称:喷泉控制编程 2. 规格: 配套, 含 10 首歌曲, 甲方自定 | 水云间 喷泉控制系统 | 西安水云间环境工程有限公司 | 套 | 1 | 33830 | 33830 | 含安装、调试费用 |
| (十) | 音响部分 | | | | | | | | |
| 1 | 全频音响 | 1. 名称:全频音响, 含 2.5 米高支架 2. 规格: FS-12/500W | 声霸 | 广州市嘉声音响设备有限公司 | 台 | 6 | 8112 | 48672 | 含安装、调试费用 |
| 2 | 功放 | 1. 名称:功放 2. 规格: PPA-5500 | 声霸 | 广州市嘉声音响设备有限公司 | 台 | 3 | 8835 | 26505 | 含安装、调试费用 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------|--------------------------------------|----|---------------|---|------|-------|-------|----------|--|
| 3 | 电源管理器 | 1. 名称: 电源管理器 2. 规格: ST-1048 | 声霸 | 广州市嘉声音响设备有限公司 | 套 | 2 | 3431 | 6862 | 含安装、调试费用 | |
| 4 | 调音台 | 1. 名称: 调音台 2. 规格: MG-8 | 声霸 | 广州市嘉声音响设备有限公司 | 台 | 1 | 4110 | 4110 | 含安装、调试费用 | |
| 5 | 机柜 | 1. 名称: 机柜 2. 规格: 12U | 图腾 | 深圳市图腾通讯科技有限公司 | 台 | 1 | 3030 | 3030 | 含安装、调试费用 | |
| 6 | 音响电缆 | 1. 名称: 音响电缆 2. 规格: 2*4mm | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 800 | 31 | 24800 | 含安装、调试费用 | |
| (十一) | 线缆部分 | | | | | | | | | |
| 1 | 电力电缆 | 1. 名称: 水泵电缆 2. 规格: JHS-3*6+1mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 300 | 45 | 13500 | 含安装、调试费用 | |
| 2 | 电力电缆 | 1. 名称: 水泵电缆 2. 规格: JHS-3*2.5+1mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 2400 | 25.06 | 60144 | 含安装、调试费用 | |
| 3 | 电力电缆 | 1. 名称: 水泵电缆 2. 规格: JHS-3*1.5+1mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 2800 | 22 | 61600 | 含安装、调试费用 | |
| 4 | 电力电缆 | 1. 名称: 水下灯电缆 2. 规格: JHS-2*4mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 1500 | 22 | 33000 | 含安装、调试费用 | |
| 5 | 信号电缆 | 1. 名称: 水下灯信号电缆 2. 规格: JHSP-3*1mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 1500 | 18 | 27000 | 含安装、调试费用 | |
| 6 | 光纤线 | 1. 名称: 光纤线 2. 规格: 单模四芯 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 600 | 11 | 6600 | 含安装、调试费用 | |
| 7 | 电力电缆 | 1. 名称: 电磁阀模块电缆 2. 规格: JHS-2*4mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 1000 | 25 | 25000 | 含安装、调试费用 | |
| 8 | 信号电缆 | 1. 名称: 水下灯信号电缆 2. 规格: JHSP-3*1mm2 | 华旗 | 华旗线缆有限公司 | m | 1000 | 18 | 18000 | 含安装、调试费用 | |
| 总价 | | 1843411.79 元 | | | | | | | | |

注：1. 供应商根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明
包含设备价、备品备件价、包装费、装卸费、运输费、税金（含关税、增
值税）、安装费、检测验收费、培训费及其他所有费用，均包含在投标报
价中。

供应商名称（电子签章）：三门峡绿泰园林绿化有限公司

法定代表人（电子签章）：李彦锦

日期：2026年6月23日

