卢氏县公办养老机构整合改造提升项目

（二标段）政府采购合同

项目编号：三卢竞磋采购-2026-103、LSGZ[2026]242-ZC187

项目	甲方（采购人）	乙方（成交供应商）
名称	卢氏县养老服务中心	鳐光数字城市科技（河南）有限公司
统一社会信用代码	12411224MB0B5501XE	91410100MAKLQN357Q
法定代表人	宋菲菲	李豪豪
地址	卢氏县东明镇西北路与洛北大渠交叉口东北角	河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号6号楼9层45号
联系方式	联系人：宋菲菲；联系电话：0398-7872335	李豪豪　13213151888
采购代理机构	河南良智行工程管理咨询有限公司	

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规，按照本项目采购文件（项目编号：三卢竞磋采购-2026-103、LSGZ[2026]242-ZC187）所确定的事项，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，订立本合同。

第一条　合同标的

1. 项目名称：卢氏县公办养老机构整合改造提升项目（二标段）。

2. 采购内容：呼叫系统、室内外家具及设施、消防整改、消防监测设备转运、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

网络改造、监控升级、AI 算法识别边缘计算网关共七个组别、184 个清单条目的供货、运输、安装、调试及售后服务。

3. 产品的名称、品种、规格、型号、数量、单价及技术参数，以本项目成交清单（附件一）为准。附件一为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 乙方保证所供货物为全新、未使用过的合格正品，符合国家强制性产品认证及相关质量标准要求，并随货提供合格证、保修卡、使用说明书等完整资料。

第二条　技术标准与质量要求

1. 产品的技术标准（包括质量要求），按国家现行相关标准及本项目采购文件第三章"采购需求"所列技术参数与要求执行；采购文件未作规定的，按国家标准执行；无国家标准的，按行业标准执行。

2. 质量要求：符合国家及行业相关规定要求，并达到采购文件约定的验收合格标准。

3. 安装调试由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范实施。

第三条　产品的包装标准和包装物的供应与回收

1. 产品的包装由乙方负责，包装标准应符合国家有关规定及产品运输、装卸的常规要求，确保货物在正常运输条件下不受损坏。

2. 每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，乙方应

出具报关手续和原产地、原产工厂证明、商检证明等文件。

3. 包装物由乙方供应，因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。

第四条　产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法：乙方负责将货物运送至甲方指定地点并完成安装、调试，运输及保险费用由乙方承担。

2. 到货地点：卢氏县养老服务中心指定地点（以甲方书面通知为准）。

3. 交货期限：乙方应于本合同签订之日起 28 日历天内，完成全部货物的供货、安装及调试，并具备验收条件。

4. 甲方应为乙方进场施工提供必要的现场条件，包括施工场地、设备安放位置、供电、网络及出入便利。

第五条　合同总价款

1. 本合同总价款为人民币陆拾玖万陆仟捌佰元整（¥696,800.00），为乙方磋商最终成交价，附件一清单所列各项单价为按成交价等比例下调后的最终单价。

2. 上述合同总价款为固定总价，已包含货物价款、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、验收费、税费、售后服务费等验收合格并正式交付使用前所发生的一切费用，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 除发生本合同约定的变更情形外，合同总价款不作调整。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第六条　付款条件

1. 本合同以人民币付款。本合同预付款为合同总价款的 30%。经甲乙双方协商一致，合同款项分三期支付。

2. 各期付款条件、比例、金额及支付时间如下：

期次	付款条件	比例	金额（人民币）	支付时间
第一期（预付款）	本合同签订生效，乙方向甲方提交付款申请及等额合法有效发票	合同总价款的 30%	¥209,040.00（大写：人民币贰拾万玖仟零肆拾元整）	本合同签订之日起 10 日内
第二期（验收款）	全部货物供货、安装、调试完毕，经甲方组织验收合格并出具书面验收报告	合同总价款的 67%	¥466,858.00（大写：人民币肆拾陆万陆仟捌佰伍拾陆元整）	验收合格之日起 15 日内
第三期（质量保证金退还）	质保期（1 年）届满，货物无质量问题且无未了索赔、无未了违约事项	合同总价款的 3%	¥20,904.00（大写：人民币贰万零玖佰零肆元整）	质保期届满之日起 10 个工作日内无息退还

3. 支付方式：甲方以银行转账方式支付至乙方如下账户，乙方账户信息发生变更的，应提前 5 个工作日书面通知甲方。

- 开户名称：鲲光数字城市科技（河南）有限公司
- 开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州中原路支行
- 银行账号：659620315

4. 发票：乙方应在每次收款前向甲方开具合法有效的增值税发票；乙方未按

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第八条　对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如发现产品的品种、型号、规格、数量、质量不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在 3 个工作日内向乙方提出书面异议及处理意见，并附有关验收材料。

2. 乙方在接到甲方书面异议或售后服务要求后，应在 3 个工作日内完成整改并书面回复，否则即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 甲方未在约定时间内提出书面异议的，视为产品数量、外观符合合同约定，但不免除乙方对产品内在质量及质保期义务的法定责任。

第九条　技术支持与售后服务

1. 保修：乙方对其所供货物免费保修 1 年，保修期自验收合格之日起计算。乙方应在接到维修通知后 3 个工作日内组织人员上门，并在 7 个工作日内维修完毕，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

2. 如乙方在收到报修通知后 10 日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

3. 维修：保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，维修所涉及的费用由甲方承担，乙方承诺按成本价提供配件与服务。

4. 培训：乙方应在验收前组织不少于 2 场次培训，对象为甲方管理人员与护理人员，确保甲方人员能够独立操作与日常维护。

5. 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从质量

规定开具发票的，甲方有权顺延付款且不承担逾期付款责任。

5. 质量保证金在质保期内不计利息。质保期内如发生应由乙方承担的质量问题、维修费用或违约赔偿，甲方有权从质量保证金中直接扣除相应金额，不足部分乙方应另行补足。

第七条　验收方法

1. 乙方完成安装调试后，应在 3 日内组织甲方进行验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责整改或更换，直至达到本合同约定的质量要求。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款。如验收过程中发现乙方在未征得甲方同意的情况下擅自变更合同标的物，甲方有权拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方承担项目验收的主体责任。项目验收时应成立三人以上验收小组，由甲乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字，形成验收结论并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则处理，但应在验收报告上载明不同意见。

4. 甲方视情况可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，其意见作为验收书的参考资料一并存档。

5. 检测、验收费用由乙方承担，已包含在合同总价款内。

保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

第十条　乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方赔偿合同总价款 1% 的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如甲方同意利用，应当按质论价；如甲方不能利用的，应根据产品的具体情况由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用；因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。

4. 乙方未按照本合同约定的时间交货、完成货物安装和提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金按每周迟交货物或未提供服务合同价的 0.5% 计收，从货款中扣除。违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。达到最高限额的，甲方有权考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国境内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 1% 的违约金，并赔偿由此给对方造成的实际损失。

第十一条　甲方的违约责任

1. 甲方中途退货的，应向乙方偿付退货部分货款 5% 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照本合同约定时间向乙方支付货款的，应按日息 0.5‰ 向乙方支付违约金；逾期超过 30 日的，乙方有权书面催告并顺延履行期限，由此产生的后果由甲方承担。

第十二条　不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 5 日内及时以书面形式向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在 15 日内提供有关部门出具的有效证明。在取得有效证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3. 一方未按期通报或未提供有效证明的，不得主张免除违约责任。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第十三条　质量保证金

1. 本项目不收取履约保证金。

2. 本合同质量保证金为合同总价款的 3%，即人民币贰万零玖佰零肆元整（¥20,904.00），未超过合同总价款的 5%，由甲方从应付合同款项中留取，不以现金形式另行收取。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从质量保证金中取得补偿。质保期届满且无质量问题、无未了索赔的，甲方应在 10 个工作日内将质量保证金无息退还乙方。

第十四条　转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应以书面形式向甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同，但该确认不解除乙方承担的本合同项下的任何责任或义务。在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条　知识产权与保密

1. 乙方保证其提供的货物及配套软件、技术资料不侵犯任何第三人的知识产权，并保证甲方在中华人民共和国境内使用不存在权利瑕疵。

2. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将本合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

3. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

4. 本条保密义务的期限为自本合同签订之日起至本合同终止后 3 年。

第十六条　合同的变更与解除

1. 经甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同，并签订书面变更或解除协议。

2. 有下列情形之一的，甲方有权单方解除本合同，并书面通知乙方：

1. 乙方迟延交货、迟延完成安装调试超过 15 日的；
2. 乙方所供货物经两次整改仍达不到合同约定质量要求的；
3. 乙方擅自转让或分包本合同义务的；
4. 乙方提供虚假材料或以其他不正当手段谋取成交的；
5. 法律规定的其他可以解除合同的情形。

3. 有下列情形之一的，乙方有权单方解除本合同，并书面通知甲方：

1. 甲方逾期支付合同款项超过 60 日的；
2. 甲方中途退货或无正当理由拒绝接货的；
3. 法律规定的其他可以解除合同的情形。

4. 本合同解除后，乙方应在 10 日内撤场并返还甲方已支付但未交付货物对应的款项；甲方应按实际验收合格的货物结算价款。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

第十七条　通知与送达

1. 本合同项下的所有通知、文件均以书面形式作出，可通过专人送达、挂号信、快递或电子邮件方式送达。

2. 双方确认以下地址及联系方式为有效送达地址，一方变更的，应提前 5 个工作日书面通知对方，未通知的，原地址仍为有效送达地址。

- 甲方：卢氏县养老服务中心；联系电话：0398-7872335
- 乙方：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号 6 号楼 9 层 45 号；联系人：李豪豪；联系电话：13213151888

3. 以快递方式送达的，自交寄之日起第 3 日视为送达；以电子邮件方式送达的，自发出当日视为送达。

第十八条　合同文件及资料的使用

1. 乙方对在履行合同过程中知悉的甲方业务信息、数据资料负有保密义务，不得用于本合同以外的目的。

2. 甲方对乙方提供的技术资料、方案文件负有同等保密义务，不得向第三方披露。

第十九条　合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 日内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决；协商不成的，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解。

3. 调解不成的，双方一致同意按下列第 ② 项方式处理：① 根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向当地仲裁委员会申请仲裁；② **向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。**

4. 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第二十条　合同文件组成及生效

1. 下列关于河南良智行工程管理咨询有限公司代理的卢氏县公办养老机构整合改造提升项目（二标段）（项目编号：三卢竞磋采购-2026-103、LSGZ[2026]242-ZC187）的采购文件及有关附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：

1. 采购文件（含补遗、澄清文件）；
2. 乙方的服务承诺；
3. 甲乙双方商定的其他文件。

2. 上述文件顺序在前的具有优先解释权。

3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方法定代表人签字并加盖公章之日起生效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一：成交货物清单（七大组别、184 个清单条目，合计人民币陆拾玖万陆仟捌佰元整（¥696,800.00）；各货物完整技术参数以本项目采购文件第三章“采购需求”所列为准）

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
一、呼叫系统 （5 项，小计 ¥33,798.32）						
1	主机	电源：DC12V2A 传输方式：数字调幅 适用频段：315MHz±75KHz 接收灵敏度：-114dB 工作温度：-20℃∽-50℃ 工作湿度：10%∽90% 主机提示音喇叭：8Ω 2W 失真度：≦10% 1.采用无线调幅技术，分机号在线任意编号，安装调试更加快捷方 便。 2.主机上面有指示灯提示，分机呼叫了相对应的指示灯闪烁，闪灯 可以单个清楚分机号码 3.主机可以播报 XX 床呼叫 XX 号呼叫 X…（余见采购文件第三章）	台	3	3,169.54	9,508.62
2	屏幕显示器	安装方式：台式、壁挂、悬挂 外壳材质：ABS（台湾进口） 产品颜色：酒红色 表面处理：磨砂 数码管显示颜色：红色 显示类型：一组 3-5 位数字可调（有储存功能） 电源输入：100-240V AC 50/60Hz 电源输出：DC 12V/1A 声音时长：01-15 个时长段(1 个数字表示 2 秒) 报号次数 接收灵敏度：-114dBm 使用频段： 433.92MHz EMC 抗干扰 三强 可带呼叫器数量…（余见采购文件第三章）	台	1	975.32	975.32
3	带手柄无线呼叫器	手柄线外型尺寸：86*33*13mm 手柄线长短：30cm（拉直 105cm） 产品净重：53.8g 手柄线外壳材质：ABS（台湾进口） 表面处理：表面处理：水转印、原色 产品颜色：奶白色 表面按键：PC（台湾进口）覆日本综研胶 按键寿命：百万次 按键数量：2 个 发射频率：433Mhz 呼叫输出：20dB uV/m 频率偏差：0.5Mhz 待机电流：无 发射距离：1500 米（空旷距离） EMC 抗干…（余见采购文件第三章）	台	132	92.84	12,254.88
4	安装调试费（呼叫器）		项	132	77.87	10,278.84
5	显示器	24 英寸 分辨率：不低于 1920*1080 刷新率：60Hz	台	2	390.33	780.66
二、室内外家具及设施 （74 项，小计 ¥216,385.05）						
6	定制吊柜 1	ENF 级实木生态板 1600*900*350mm（含安装人工费）	m²	30.24	643.89	19,471.23
7	定制吊柜 2	ENF 级实木生态板 1200*900*350mm（含安装人工费）	m²	3.24	643.89	2,086.20
8	定制衣柜 1	耐用高品质 ENF 级实木生态板 1600*2200*600mm（含安装人工费）	m²	24.64	946.37	23,318.56
9	定制衣柜 2	耐用高品质 ENF 级实木生态板 2000*2200*600mm（含安装人工费）	m²	4.4	946.37	4,164.03
10	定制衣柜 3	耐用高品质 ENF 级实木生态板	m²	4.84	946.37	4,580.43

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		2200*2200*600mm（含安装人工费）				
11	定制衣柜 4	耐用高品质 ENF 级实木生态板 1200*2200*600mm（含安装人工费）	m²	10.56	946.37	9,993.67
12	床头柜	ABS 医用加厚材质 480*480*750mm	个	150	204.65	30,697.50
13	餐桌、椅	椅子：54*54*85mm（4 把） 桌子：140*80*75mm 优质实木餐桌面，桌面圆角，耐高温、宜清洁 桌子具有适老化握手孔，椅子双边扶手	套	40	1,423.55	56,942.00
14	户外长凳（含安装）	防腐实木 1200*39*39mm	条	10	399.31	3,993.10
15	扶手（含安装）	铝合金内芯，PVC 抗菌面板 140mm 高	条	130	116.80	15,184.00
16	挡鼠板	木饰面板 1800*600mm	个	4	121.79	487.16
17	防滑垫	PVC 材质 2200*700mm	张	2	21.96	43.92
18	防滑垫	PVC 材质 3150*830mm	张	2	37.93	75.86
19	防滑垫	PVC 材质 1760*2200mm	张	2	56.90	113.80
20	防滑垫	PVC 材质 3300*850mm	张	2	40.93	81.86
21	防滑垫	PVC 材质 3200*450mm	张	2	20.96	41.92
22	防滑垫	PVC 材质 3100*750mm	张	3	33.94	101.82
23	防滑垫	PVC 材质 2200*750mm	张	2	23.96	47.92
24	防滑垫	PVC 材质 3100*1150mm	张	2	52.91	105.82
25	防滑垫	PVC 材质 2150*660mm	张	1	19.97	19.97
26	防滑垫	PVC 材质 2150*800mm	张	1	24.96	24.96
27	防滑垫	PVC 材质 3170*1250mm	张	1	58.90	58.90
28	防滑垫	PVC 材质 5100*500mm	张	1	37.93	37.93
29	防滑垫	PVC 材质 4000*1400mm	张	1	82.86	82.86
30	防滑垫	PVC 材质 1600*750mm	张	1	17.97	17.97
31	防滑垫	PVC 材质 800*800mm	张	1	9.98	9.98
32	防滑垫	PVC 材质 2200*420mm	张	1	13.98	13.98
33	防滑垫	PVC 材质 3100*450mm	张	1	19.97	19.97
34	防滑垫	PVC 材质 3100*1600mm	张	1	72.87	72.87
35	107、202、404	阻燃 2.8*2 深灰色遮光布帘	米	16.8	62.89	1,056.55
36	301	2.8 米深灰色布帘	米	5.6	48.92	273.95
37	407	阻燃 2.82*2 深灰色遮光布帘	米	5.64	62.89	354.70
38	211	阻燃 0.75*2 深灰色遮光布帘	米	1.5	62.89	94.34
39	211	阻燃 1.6*2 深灰色遮光布帘	米	3.2	62.89	201.25
40	210	阻燃 1.75*2 深灰色遮光布帘	米	3.5	62.89	220.12
41	避难间	阻燃 2.31*2 深灰色遮光布帘	米	4.62	62.89	290.55
42	103	阻燃 2.36*2 深灰色遮光布帘	米	4.72	62.89	296.84
43	201、401	阻燃 2.45*2 深灰色遮光布帘	米	9.8	62.89	616.32
44	312	阻燃 2.6*2 深灰色遮光布帘	米	10.4	62.89	654.06
45	209	阻燃 2.65*2 深灰色遮光布帘	米	5.3	62.89	333.32
46	309、310	阻燃 2.75*2 深灰色遮光布帘	米	11	62.89	691.79
47	208、402	阻燃 2.78*2 深灰色遮光布帘	米	11.12	62.89	699.34
48	207	阻燃 2.76*2 深灰色遮光布帘	米	5.52	62.89	347.15
49	408	阻燃 2.84*2 深灰色遮光布帘	米	5.68	62.89	357.22

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
50	211、306	阻燃 2.85*2 深灰色遮光布帘	米	11.4	62.89	716.95
51	305、403	阻燃 2.86*2 深灰色遮光布帘	米	11.44	62.89	719.46
52	107、105、211、304	阻燃 2.9*2 深灰色遮光布帘	米	29	62.89	1,823.81
53	106、206、204、203、 205、413	阻燃 2.95*2 深灰色遮光布帘	米	35.4	62.89	2,226.31
54	302、303	阻燃 3*2 深灰色遮光布帘	米	12	62.89	754.68
55	406、412	阻燃 3.05*2 深灰色遮光布帘	米	12.2	62.89	767.26
56	405	阻燃 3.06*2 深灰色遮光布帘	米	6.12	62.89	384.89
57	311、410、411	阻燃 3.1*2 深灰色遮光布帘	米	18.6	62.89	1,169.75
58	307	阻燃 3.2*2 深灰色遮光布帘	米	6.4	62.89	402.50
59	308	阻燃 3.25*2 深灰色遮光布帘	米	6.5	62.89	408.79
60	211	阻燃 3.7*2 深灰色遮光布帘	米	7.4	62.89	465.39
61	409	阻燃 4.2*2 深灰色遮光布帘	米	8.4	62.89	528.28
62	洗澡间	防水 1.73*2.35 灰色柔纱帘	米	4.1	43.92	180.07
63	301	2.5*2 米深灰色布帘	米	5	48.92	244.60
64	301	3.1*2 米深灰色布帘	米	6.2	48.92	303.30
65	餐厅	2.7*2 山水白沙	米	5.4	43.92	237.17
66	餐厅	2.8*2 山水白沙	米	11.2	43.92	491.90
67	餐厅	3.0*2 山水白沙	米	6	43.92	263.52
68	铝合金静音直轨	含安装	米	138.3	14.97	2,070.35
69	铝合金罗马杆	含安装	米	11.3	14.97	169.16
70	兴贤里特困供养中心	锅、碗、瓢、盆、铲子、勺子、置物架、菜刀、擀面杖、饭盒、剪子、托盘、油缸、盘子、桶、托盘、菜筐、菜板、刷子、保鲜膜、清洁用具及用品等	批	1	9,699.30	9,699.30
71	石龙头供养中心	锅、碗、瓢、盆、铲子、勺子、置物架、饭盒、保鲜膜、清洁用具 及用品等	批	1	2,828.13	2,828.13
72	45L 蒸煮锅	45L 蒸煮一体锅，可煮可蒸，220V	个	2	507.13	1,014.26
73	45 煮面桶	φ 45 电热复底煮面桶，220V、9KW	个	1	536.08	536.08
74	3 层推车	加厚不锈钢制作三层推车，自带静音轮	个	3	388.33	1,164.99
75	高温消毒柜	双开门消毒柜，可用于餐具消毒，220V、0.75kw	个	1	1,648.16	1,648.16
76	食品留样柜	食品冷藏留样柜，恒定温度，分层管理，220V、0.75kw	个	1	975.32	975.32
77	开水器	9kw 全自动开水器，不锈钢机身，全铜加热管，220V、9kw	台	2	468.19	936.38
78	80cm 电磁大锅灶	φ 80 电磁大锅灶，380V、21kw,可炒、可煮、可蒸	个	1	2,048.47	2,048.47
79	24 层蒸车	24 层电热蒸饭车，自动上水带溢水阀，380V、24KW	台	1	2,828.13	2,828.13
三、消防整改 （12 项，小计 ¥13,960.02）						
80	2.5 双胶线		盘	1	272.53	272.53
81	疏散指示贴		张	20	4.99	99.80

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
82	双面疏散指示灯		个	5	34.94	174.70
83	自救卷盘软管		盘	1	38.93	38.93
84	卷盘阀门		个	6	14.97	89.82
85	消防电路整改		项	1	1,462.48	1,462.48
86	电路辅料		批	1	48.92	48.92
87	液体胶		支	3	9.98	29.94
88	改栓头人工费		个	18	214.63	3,863.34
89	改卷盘人工费		个	8	126.78	1,014.24
90	改栓头、卷盘辅料		批	1	975.32	975.32
91	手提式干粉灭火器	净含量：5±0.1kg 使用温度：-20℃~+55℃ 经国家 3C 认证合格 执行新国标，提供质量检验合格报告	2	100	58.90	5,890.00
四、消防监测设备转运 （3 项，小计 ¥8,193.84）						
92	原智慧电气火灾监测设备拆 除费	拆除地点：卢氏县 12 个乡镇敬老院（管道口、沙河、狮子坪、双槐树、双龙湾、横涧、木桐、徐家湾、官坡、潘河、范里、汤河各 2 套）	、套	24	97.83	2,347.92
93	智慧电气火灾监测设备安装 费	安装地点：卢氏县县城 4 个养老中心（重度残疾 6 套、莘城 7 套、特困 6 套、甘美合同 5 套）	套	24	194.66	4,671.84
94	智慧电气火灾监测设备搬运 及安装辅材费	原卢氏县 12 个乡镇敬老院拆除的 24 套监测设备运至 4 个养老中心，并 安装	套	24	48.92	1,174.08
五、网络改造 （13 项，小计 ¥9,106.34）						
95	无线路由器	WiFi6 规格:AX1500 双频并发，最高速率 1501Mbps 网口:4 个全千兆自适应 WAN/LAN 口，支持盲插	个	20	175.70	3,514.00
96	交换机	8 口全千兆非网管	个	3	92.84	278.52
97	网线	国标	米	440	2.00	880.00
98	电源线	2.5 平方	米	315	2.99	941.85
99	插座	5 孔	个	18	18.97	341.46
100	线槽		根	67	2.99	200.33
101	复合线		米	80	2.00	160.00
102	排插		个	2	14.97	29.94
103	旧摄像头拆除费		台	8	28.95	231.60
104	旧摄像头利用安装费		台	3	48.92	146.76
105	网线整理及布设人工费		天	3	439.24	1,317.72
106	有线电话		部	1	185.68	185.68
107	安装调试人工费		项	2	439.24	878.48
六、监控升级 （28 项，小计 ¥39,976.09）						
108	监控拆除费	卢氏县木桐乡敬老院 10 台； 卢氏县官道口镇敬老院 13 台； 卢氏县双龙湾镇敬老院 12 台； 卢氏县横涧乡敬老院 14 台； 卢氏县徐家湾乡敬老院 5 台； 卢氏县汤河乡敬老院 7 台； 卢氏县沙河乡敬老院 9 台； 卢氏县官坡镇敬老院 12 台；	台	132	28.95	3,821.40

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		卢氏县潘河乡敬老院 7 台； 卢氏县狮子坪乡敬老院 13 台； 卢氏县双槐树乡敬老院 11 台； 卢氏县范里镇敬老院 6 台； 卢氏县康寿苑养老中心 7 台； 卢氏县幸福康养服务中心 6 台.				
109	部分养老院黑屏的监控维修	卢氏县东明镇敬老院 4 台； 卢氏县五里川镇敬老院 1 台； 卢氏县瓦窑沟乡敬老院 3 台； 卢氏县甘美和同颐养院 6 台。	台	14	145.75	2,040.50
110	原旧枪机摄像头解密	原旧枪机摄像头解密	台	16	48.92	782.72
111	监控户外专用箱	防水铁皮	个	3	77.87	233.61
112	超五类网线	每箱 305 米	箱	3	672.84	2,018.52
113	布线巡线费		米	200	2.00	400.00
114	安装调试人工费		项	16	145.75	2,332.00
115	原大华牌旧摄像机解密	大华摄像机解密	台	4	48.92	195.68
116	硬盘	8T	台	4	2,437.80	9,751.20
117	光纤收发器	安装方式 机架式 光纤类型 单模功能 光电转换 网络连接方式 光纤输出电压 5 伏特	台	8	145.75	1,166.00
118	光缆	8 芯单模光缆	米	300	1.00	300.00
119	网线	国标超五类	箱	3	662.86	1,988.58
120	高清线	1.5 米 支持 4K30HZ 频率	条	1	12.98	12.98
121	HDMI 切换器 5 进 1 出	5 进一出 支持 4K30HZ 频率	台	1	136.76	136.76
122	布线巡线费		米	1200	2.00	2,400.00
123	安装调试人工费	安装、调试	项	1	1,462.48	1,462.48
124	摄像头枪机支架	国标防水户外	个	15	9.90	107.82
125	原大华牌旧摄像机解密	大华摄像机解密	台	22	48.92	1,076.24
126	超五类网线	每箱 305 米	箱	3	672.84	2,018.52
127	POE 中继器	3 口 POE 中继器 百兆输出 1 输入 2 输出	台	6	67.88	407.28
128	立杆	方钢不锈钢	个	7	194.66	1,362.62
129	布线巡线费		项	600	2.00	1,200.00
130	安装调试人工费	安装、调试	项	22	145.75	3,206.50
131	原大华牌旧摄像机解密	大华摄像机解密	台	3	48.92	146.76
132	超五类网线	每箱 305 米	箱	1	672.84	672.84
133	POE 中继器	3 口 POE 中继器 百兆输出 1 输入 2 输出	台	1	97.83	97.83
134	布线巡线费		米	100	2.00	200.00
135	安装调试人工费	安装、调试	项	3	145.75	437.25
七、AI 算法识别边缘计算网关 （49 项，小计 ¥375,380.34）						
136	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分	台	1	22,431.37	22,431.37

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		析				
137	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
138	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
139	部署调试费	/	项	1	1,754.98	1,754.98
140	16 路边缘计算设备	最大支持 16 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	16,092.29	16,092.29
141	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
142	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
143	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
144	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	2	22,431.37	44,862.74
145	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	2	292.50	585.00
146	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
147	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
148	8 路边缘计算设备	最大支持 8 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	9,265.04	9,265.04
149	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
150	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
151	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
152	16 路边缘计算设备	最大支持 16 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	16,092.29	16,092.29
153	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
154	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
155	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
156	16 路边缘计算设备	最大支持 16 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	16,092.29	16,092.29
157	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
158	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
159	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
160	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分	台	2	22,431.37	44,862.74

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		析				
161	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	2	292.50	585.00
162	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
163	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
164	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	22,431.37	22,431.37
165	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
166	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
167	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
168	16 路边缘计算设备	最大支持 16 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	16,092.29	16,092.29
169	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
170	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
171	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
172	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	2	22,431.37	44,862.74
173	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	2	292.50	585.00
174	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
175	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
176	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	1	22,431.37	22,431.37
177	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	1	292.50	292.50
178	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
179	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
180	32 路边缘计算设备	最大支持 32 路监控画面实时 AI 动态分析，具备音频输出接口，可以联动语音报警，AI 算法可定制，单个画面允许同时部署 3-5 个算法分析	台	2	22,431.37	44,862.74
181	音柱	POE 供电，支持与交换机直接连接，室外防水，单个功率 20W	台	2	292.50	585.00
182	软件使用费	终身免费升级	项	1	1,950.64	1,950.64
183	部署调试费	/	项	1	1,755.98	1,755.98
184	核心本地部署主机（小型服务器）	对全县所有本地计算网关进行集中管理， 要求集中管理 20 台计算网关流畅运行， 可以远程管理任意养	台	1	5,842.63	5,842.63

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

序号	货物名称	规格 / 主要技术参数	单位	数量	单价（元）	金额（元）
		老机构，本地储存本地运行，报警周期支持缓 存2个月内， 支持对接腾讯、阿里等小程序接口。				
合 计（人民币陆拾玖万陆仟捌佰元整）						696,800.00

签署页

甲方（采购人）：卢氏县养老服务中心（盖章）

地　　址：卢氏县东明镇西北路与洛北大渠交叉口东北角

法定代表人：宋菲菲

电　　话：0398-7872335

日　　期：2026 年 11 月 2 日

乙方（成交供应商）：鳐光数字城市科技（河南）有限公司（盖章）

地　　址：河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街 26 号 6 号楼 9 层 45 号

法定代表人：李豪豪

电　　话：13213151888

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州中原路支行

账　　号：659620315

日　　期：2026 年 11 月 2 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App