

陕州区 2024 年异地造林植被恢复项目

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定



一、合同协议书

发包人（全称）：三门峡市陕州区林业局

承包人（全称）：河南省勘胜建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施
工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陕州区 2024 年异地造林植被恢复项目

2. 工程地点：陕州区西张村镇、张茅乡、硖石乡、宫前乡境内。

3. 工程立项批准文号：∕

4. 资金来源：财政资金

5. 工程内容：主要内容为栽植连翘和五角枫，总裁植为 1271 亩，其中西张村镇 212 亩，张茅乡 354 亩，硖石乡 352 亩，宫前乡 353 亩，包含植被清理，挖坑，栽植和苗木二次搬运，临时道路，有机肥及养护两年。详见工程量清单。

（后附工程量清单表）。

6. 工程承包范围：

二、合同工期

计划开工日期：2025 年 3 月 8 日。

计划竣工日期：2025 年 4 月 21 日。

工期总日历天数：45 日历天。工期总日历天数与根据前述计划
开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及
技术标准。



四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）**贰佰壹拾万零捌仟玖佰玖拾元整伍角陆分**（¥：2108990.56元）；

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、工程款结算

1、付款方式：工程完工后，经甲乙双方验收合格，付至合同金额的80%，项目审计后，付至合同金额的97%，剩余3%待一年后质保期满一次性付清。

2、工程质保：质保期内若因乙方质量原因，需整改及维修，在接到甲方通知后3个工作日内到达现场，由乙方负责安排人员积极配合整改及维修工作，所发生的工人工时费，维修材料费均由乙方承担。

六、项目经理

承包人项目经理：李记根。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补



充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2025 年 3 月 7 日签订。

十一、签订地点

本合同在 陕西榆林 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自 合同签订之日 生效。

十四、合同份数

本合同一式陆份（其中正本贰份，副本肆份），均具有同等法律效力，发包人执一正贰副份，承包人执一正贰副份。



发包人(公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
邮政编码:
法定代表人:
或委托代理人:

承包人(公章)
法定代表人或其委托代理人:
(签字)
地址:
邮政编码:
法定代表人:
或委托代理人:



工程量清单

编号	工程项目及名称	单位	数量	备注
一	西张村镇			
(一)	荒坡造林整地			
1	砍挖灌木林 稀 直径 10cm 以下	m2	141331.92	
2	小鱼鳞坑整地(一二类土, 挖坑直径*坑深(40*30cm))	个	35404	
(二)	植被恢复			
1	连翘			
1.1	栽植费(连翘)	株	17702	
1.2	苗木费(连翘, 2年生优等苗, 地径≥1cm, 苗高≥0.8m, 裸根, 二次搬运 500m)	株	18056.04	
2	五角枫			
3.1	栽植费(五角枫)	株	17702	
3.2	苗木费(五角枫, 地径≥4cm, 苗高≥1.5m, 土球直径 30cm, 二次搬运 500m)	株	18056.04	
(三)	临时道路			
1	路基平整压实(宽 3.0m)	m2	3000	



(四)	有机肥			
1	速溶复合肥(氮磷钾≥45, 15-15-15) (0.3t/亩)	t	63.6	
(五)	养护费用			
1	苗木养护(1年)	公顷	14.13	
二	张茅乡			
(一)	荒坡造林整地			
1	砍挖灌木林 稀 直径10cm以下	m2	235997.64	
2	小鱼鳞坑整地(一二类土, 挖坑直径*坑深(40*30cm))	个	59118	
(二)	植被恢复			
1	连翘			
1.1	栽植费(连翘)	株	29559	
1.2	苗木费(连翘, 2年生优等苗, 地径≥1cm, 苗高≥0.8m, 裸根, 二次搬运500m)	株	30150.18	
2	五角枫			
3.1	栽植费(五角枫)	株	29559	
3.2	苗木费(五角枫, 地径≥4cm, 苗高≥1.5m, 土球直径30cm, 二次搬运500m)	株	30150.18	
(三)	临时道路			
1	路基平整压实(宽3.0m)	m2	3000	
(四)	有机肥			
1	速溶复合肥(氮磷钾≥45, 15-15-15) (0.3t/亩)	t	106.2	
(五)	养护费用			
1	苗木养护(1年)	公顷	23.6	
三	宫前张			



(一)	荒坡造林整地			
1	砍挖灌木林 稀 直径 10cm 以下	m2	235330.98	
2	小鱼鳞坑整地 (一二类土, 挖坑直径*坑深(40*30cm))	个	58951	
(二)	植被恢复			
1	连翘			
1.1	栽植费 (连翘)	株	29474	
1.2	苗木费 (连翘, 2 年生优等苗, 地径 $\geq 1\text{cm}$, 苗高 $\geq 0.8\text{m}$, 裸根, 二次搬运 500m)	株	30063.48	
2	五角枫			
3.1	栽植费 (五角枫)	株	29474	
3.2	苗木费 (五角枫, 地径 $\geq 4\text{cm}$, 苗高 $\geq 1.5\text{m}$, 土球直径 30cm, 二次搬运 500m)	株	30063.48	
(三)	临时道路			
1	路基平整压实 (宽 3.0m)	m2	1500	
(四)	有机肥			
1	速溶复合肥 (氮磷钾 $\geq 45, 15-15-15$) (0.3t/亩)	t	105.9	
(五)	养护费用			
1	苗木养护 (1 年)	公顷	23.53	
四	硃石乡			
(一)	荒坡造林整地			
1	砍挖灌木林 稀 直径 10cm 以下	m2	234664.32	
2	小鱼鳞坑整地 (一二类土, 挖坑直径*坑深(40*30cm))	个	58784	
(二)	植被恢复			



1	连翘			
1.1	栽植费（连翘）	株	29392	
1.2	苗木费（连翘，2年生优等苗，地径 $\geq 1\text{cm}$ ，苗高 $\geq 0.8\text{m}$ ，裸根，二次搬运500m）	株	29979.84	
2	五角枫			
3.1	栽植费（五角枫）	株	29392	
3.2	苗木费（五角枫，地径 $\geq 4\text{cm}$ ，苗高 $\geq 1.5\text{m}$ ，土球直径30cm，二次搬运500m）	株	29979.84	
（三）	临时道路			
1	路基平整压实（宽3.0m）	m ²	1500	
（四）	有机肥			
1	速溶复合肥（氮磷钾 $\geq 45, 15-15-15$ ）（0.3t/亩）	t	105.6	
（五）	养护费用			
1	苗木养护（1年）	公顷	23.466667	

